

تشریح پروژه اعمار تشناب ها در مراکز صحتی مدایر در ولسوالی خاص روزگان ولایت روزگان :

Description Latrines Construction project at Medair Health facilities in Khas Uruzgandistrict Uruzgan Provinc

- تعداد تشناب ها: 16 باب تشناب های صحتی (۲ سیت ۲ بابه تشناب در هر BHC که یک سیت آن برای اناث و سیت دیگر آن به مردان اعمار میگردد)
- Latrines quantity: 16 safe latrines, one site Single vault double doors for male and one site single vault double doors for female in each BHC (2 BHCs 4 sits double doors latrines in BHCs and 8 single vault and single door in outreach) sites
- تمام گادر های آهن کانکریتی باید با کیفیت عالی باشد،
- All the RCC beam must be high quality.
- خشت آهن کانکریتی برای پوشش بام تشناب ها باید حد اقل 3 سیخ 10 ملی داشته باشد،
- All the RCC brick must have minimum 3 steel bars with 10 mm diameter.
- بلوک باید کیفیت عالی داشته باشد،
- All the PCC blocks should have high quality,
- تمام خشت های کانکریتی باید کیفیت عالی داشته باشد،
- All the PCC bricks should be high quality,
- لوحه برای تشناب در سایز A3 مطابق هدایت انجنیر ساخته خواهد شد
- Signboard should be prepared according to project engineer instruction.
- کتاره برای رمپ و زینه باید مطابق نقشه و مشخصات ساخته خواهد شد،
- The handrail should be prepared according drawing

- پایپ جستی به قطر یک نیم انچ کمکی در داخل تشناب،
- Supporting 1 ½ GI pipe inside latrines
- تمام کار سنگ کاری باید بامصالحه 1:4 (سمنت:ریگ) کار شود.
- All work of stone masonry with mortar (1:4) sand and cement.
- تمام کانکریت بیون سیخ مارک 150 باشد که نسبت آن 1:2:4 (سمنت:ریگ:جغل) میباشد.
- All PCC concrete has Mark 150(1:2:4) sand, gravel, and cement.
- تمام پلسترکاری بایدنسبت 1:3 (سمنت:ریگ) داشته باشد.
- Plaster 1:3 (Cement and sand)
- دروازه تشناب باید مطابق نقشه با مشوره با انجیران ساحه ساخته خواهد شد،
- The door and window should be prepared according to the drawing and site engineer advice.
- کارهنگاف کاری باید نسبت 1:3 (سمنت:ریگ) داشته باشد.
- Pointing (1:3) Cement and sand
- The water which is used in construction works must be completely smooth and clean.
- مراقبت کانکریت و آب دادن به آن باید تا 28 روز ادامه پیدا کند.
- The curing must be continued for up to 28 days.