

تشریح پروژه شیلترها در مراکز صحتی مدایر در قریجات شش بورجه، بوم، دهن سنگو، کلخور، گرم آب و کرلغو ولسوالی خاص اروزگان ولایت روزگان

Description of shelters project at Shash Borja, Bum, Dahan Sango, Kalakhor, Garmab and Karlago district Uruzgan Provinc

- تعداد شیلتر 8 باب،
- Shelter quantity, 8 shelters
- موقعیت پروژه : تمام این شیلتر ها در ولسوالی خاص اروزگان ولایت روزگان می باشد.
- Location of the project: all these shelters located in Khas Uruzgan district,
- تمام پایپ های باید مطابق نقشه قطع شود.
- All pipes should be cut according to drawing,
- تمام بانس ها باید به طول 4.5 متر و قطر اوسط آن باید 5 سانتی متر باشد
- Length of all Bance for roofing should be 4.5 m and the average diameter is 5 cm.
- اندازه تریال ضد آب (ابعاد) 9x9 متر می باشد باکیفیت عالی
- Size of waterproof tarpaulin is 9x9 m, the quality should be high,
- اندازه پرده در اطراف شیلتر 9X1.8 متر می باشد در هر دو طرف پرده باید جای ریسمان موجود باشد،
- Size for curtain for shelter should 9x1.8 m high quality, it must have hole in both sides to install the rope.
- تمام کانکریت بیدون سیخ مارک 150 باشدکه نسبت آن 1:2:4 (سمنت:ریگ:جغل) میباشد.
- All PCC concrete has Mark 150(1:2:4) sand, gravel, and cement.
- تمام پایپ های آهنی باید سکيجول 10s باشد و کیفیت عالی باشد
- Shelters in Mediar Health facilities, in khas Uruzgan district

- All steel pipes should be Schedule 10s
- 10 او 15 سانتی متر نیت او بولت باید حد اقل ۱ انچه قطر ولري،
- 10 and 15 cm Nut and bolt should have minimum 1-inch diameter.
- مراقبت کانکریت وآب دادن به آن باید تا 28 روز ادامه پیدا کند.
- The curing must be continued for up to 28 days.