

Description of Medical waste zone management at Medair BHCs in Khas Uruzgan district Uruzgan
Province

- تعداد: 2
- Quantity: 2 sites
- تمام کانکریت سخیدار باید مارک 200 داشته باشد که نسبت آن 1:1.5:3 (سمنت:ریگ: جغل) میباشد.
- All RCC concrete has Mark 200(1:1.5:3) sand, gravel, and cement.
- تمام کار سنگ کاری باید بامصالحه 1:4 (سمنت:ریگ) کار شود.
- All stone masonry work will be done with mortar (1:4) sand and cement.
- تمام کانکریت بیدون سیخ مارک 150 باشد که نسبت آن 1:2:4 (سمنت:ریگ:جغل) میباشد.
- All PCC concrete has Mark 150(1:2:4) sand, gravel, and cement.
- تمام پلسترکاری بایدنسبت 1:3 (سمنت:ریگ) داشته باشد.
- Plaster 1:3 (Cement and sand)
- کار هنگاف کاری باید نسبت 1:3 (سمنت:ریگ) داشته باشد.
- Pointing (1:3) Cement and sand
- آبیکه در کارهای ساختمانی از آن استفاده صورت میگیرد باید کاملاً صاف و پاک باشد.
- The water used in construction works must be completely smooth and clean.

- مراقبت کانکریت و آب دادن به آن باید تا 28 روز ادامه پیدا کند.
- The curing must be continued for up to 28 days.
- تمام پایپ های جستی باید مطابق سکیجول 10s باشد،
- All GI pipes should be according to schedule 10s.
- همه سیم های کلونایز باید 3 ملی قطر داشته باشد و اندازه خانه های فینس باید 10x8 سانتی متر باشد
- Galvanized Wire should the thickness 3mm and spacing of 8-10cm.