

## Bill of Quantity (BoQ)

Projects : Irish Aid LDT ECST

Province:

District:

Village:

Date: 15 / 07 / 2024

Project purpose: Family Healt House building structure boundary wall

Built up area: m2 = Afs/m2



Estimated total project cost in Afs. =

Volume: m3 = Afs/m3

Main Building Boundary wall (دودانی ساختمانی احاطوی دیوار)									
Description of activities (for detail description of item should refer to drawing and technical specifications attached, it is mandatory to read all Technical specifications, Visit the site and than gave unit price, all materials and tools should be submit and after approval will be supply and install to the subject project:									
Erth Work :									
Excavation of subsoil. The works shall include excavation of subsoil (ie, any kind of material other than topsoil, consolidated soil and rock) either by machine or hand including and disposal of surplus and unsuitable material to a site approved by the Engineer and situated within a radius of from the excavation site. The unit rate shall include all materails , labors , equipment, tools, and all other incidental costs required to complete the works.									
Title	No.	Norm/ unit	A*	Description of work Item	Quantity	Unit	Unit cost	Total cost	
		Norm	Norm				Afs	Afs	
A1	1.00			Excavation for foundation and column footing of with based on drawing and spcification with transfer of excavated materails based on the design and specification with all required activities . the offered price should included removal and transportation costs for this item no further payment will be approved all activities should be included the offered price	128	m <sup>3</sup>			
the soil is ordinary soil									
A2	2.00			PCC under the Foundation and stone masonry. M150 based on drawing and specification with all required activities all activities should be included in the offered price	29	m <sup>3</sup>			
the cement should be fresh, the sand and water is clean, the proportion of cement - sand should be considered									
A3	3.00			RCC of for columns Mark 250 based on the drawing and Desige including shuttering and steel cost , mix design , concrete test with all required activities . No further payment will be approved . All activities should be included in the offered price.	4	m3			
the cement should be portlant M400 fresh cement, the aggregate should be mix and well washedthe shuttering will be well tied,									

A4	4.00			Boned bricks masonry Work with mortor mix 1:4 including relevant all works required on further payment will be approved all activities should be included in the offered price	خشت کاری در کار دیوارهای با نسبت 1:4 مطابق دیزاین و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید. تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد	58	m <sup>3</sup>		
well burnt brick will be used, the cement will be fresh, the sand and water is clean									
A5	5.00			Plaster working for all internal walls with cement sand ratio (1:3) based on the design, and specification with all requered activities No further payment will be approved. All activities should be included in the offered price	پلستر کاری تمام دیوارهای داخلی , خارجی احاطه کلینیک با مارک 400 مطابق به دیزاین و مشخصات با تمام فعالیت های مورد نیاز پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید. تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.	520	m <sup>2</sup>		
The sand is clean and the cement is fresh, the thickness of plastering is 1.5 cm									
A6	6.00			Supply and installation of Main Gate and Pedastren Gate best quality according drawaing design and specification with all required activities,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price	تهیه و نصب دروازه عمومی و دروازه داخلی باکیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات تحت نظر انجنیر مراقبت کننده با تمام امورات ایجابی پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.	14	m <sup>2</sup>		
			1	supply and insatallation Door (250*400) cm complete according to drawing with painting use steel tube (6x6) cm ticknisee 2 mm and steel tube (3x3) cm t = 2mm with iron sheet fixed both side t = 2mm	تهیه و نصب دروازه عمومی باکیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات تحت نظر انجنیر مراقبت کننده با تمام امورات ایجابی پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.	1	pc		
			1	supply and installation Door (250*120) cm complete according to drawing with painting use steel tube (6x6) cm ticknisee 2 mm and steel tube (3x3) cm t = 2mm with iron sheet fixed both side t = 2mm	تهیه و نصب دروازه داخلی باکیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات تحت نظر انجنیر مراقبت کننده با تمام امورات ایجابی پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.	1	pc		
according to BoQ specification .									
A7	7.00			Supply and installation of General board for clinic with three coats painting over the main gate best quality according to drawing design and specification with all required activities,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price	نصب و تهیه لوحه عمومی کلینیک همراهی سه قلم رنگمالی و ضد زنگ طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.	1	LS		

A8	8.00			Back filling and leveling with compaction of the soil with cleaning the side from excavated materials based on drawing and specification with all required activities All activities should be included in the offered price and as directed by supervision Engineer	پیرانه اطراف دیوار احاطه و پاک کاری ساحه از مواد کنده شده تعمیر معه تپک کاری طبق نقشه و مشخصات تحت نظر انجینر مراقبت کننده با تمام امورات ایجابی پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد	24	m <sup>3</sup>		
A9	9.0			Three coats plastic 100% painting for ceiling of rooms with filling and one coat primer with all required activities, no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price	رنگمای پلاستیکی ۱۰۰ فیصد سه قلم معه یک قلم استر و فیلینگ کاری درکار دیوار احاطه معه تمام امورات ایجابی پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.	520	m <sup>2</sup>		
A10	10.0			Stone masonry of foundation (M :200, 1:5) with pointing and all required activities no further payment will be approved . All activities should be included in the offered price	سنگ کاری غرقه کرسی و سنگ کاری احاطه ذریعه مارک 200 با هنکاف کاری و مورد متفرقه و ایجابی آن که مطابق به نقشه و مشخصات تحت انجینر مراقبت کننده با تمام امورات ایجابی آن همچنان پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت های باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد	107	m <sup>3</sup>		
Crushed stone should be used, the sand and water will be cleaned, the cement will be fresh									
<b>Landscape ( کارهای لند سکیپ )</b>									
A11	11.0			Cutting , filling and level of land scape area based on the site engineer directions and specification with all required activities	کندنکاری ، پرکاری ، و لیول کاری در صحن شفا خانه ، و تهیه نمودن ساحه سبز و گدان های اطراف تعمیر و پشروی تعمیر طبق هدایت انجینر مراقبت کننده با تمام امورات ایجابی آن	1.00	LS		
A12	12.0			Contingency for all FHH		10%	%		
<b>Grand Total</b>									
<b>Project total cost : (A1+A2+A3+.....+A12)</b>									
<b>Project total cost USD = 72 \$</b>									

Prepared by \_\_\_\_\_ Checked by \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_  
 Position: \_\_\_\_\_ Position: \_\_\_\_\_  
 Date & Signature: \_\_\_\_\_ Date & Signature: \_\_\_\_\_

Approved by : \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_  
 Position: \_\_\_\_\_  
 Date & Signature: \_\_\_\_\_