

Bill of Quantity (BoQ)

Projects : Irish Aid LDT ECST

Province:

District:

Village:

Date: 15 / 07 / 2024

Project purpose: Waiting Room with Bathroom for Family Healt House building

Built up area: m2 = Afs/m2



Estimated total project cost in Afs. =

Volume: m3 = Afs/m3

Waiting Room Civil Work (د انتظار خونی او د تشناب ساختمانی چاری)									
Description of activities (for detail description of item should refer to drawing and technical specifications attached, it is mandatory to read all Technical specifications, Visit the site and then gave unit price, all materials and tools should be submit and after approval will be supply and install to the subject project:									
Erth Work :									
Excavation of subsoil. The works shall include excavation of subsoil (ie, any kind of material other than topsoil, consolidated soil and rock) either by machine or hand including and disposal of surplus and unsuitable material to a site approved by the Engineer and situated within a radius of from the excavation site. The unit rate shall include all materails , labors , equipment, tools, and all other incidental costs required to complete the works.									
Title	No.	Norm/ unit	A*	Description of work Item	Quantity	Unit	Unit cost	Total cost	
		Norm					Afs	Afs	
A1	1.00			Site preparation , Excavation for foundation , cleaning of with compaction of the fuondation base up 95% perform of campaction test based on drawing and spcification with transfer of excavated materails based on the design and specification with all required activities . the offered price should included removal and transportation costs for this item no further payment will be approved all activities should be included the offered price	22.5	m ³			
the soil is ordinary soil									
A2	2.00			Back filling and compaction and leveling of the floor from excavated materails based on drawing and specification with all required activities All activities should be included in the offered price and as directed by supervion Engineer	10	m ³			
Any type of soil can be used but it should be well compacted									
A3	3.00			Supply and placing of stone bolder from river for all insid , room with bathroom with compaction based on drawing and specification with all required activities All activities should be included in the offered price and as directed by supervision Engineer	4	m ³			
any type of stone can be used for filling									
A4	4.00			PCC under the Foundation and stone masonry. M200, based on drawing and specification with all required activities all activities should be included in the offered price	4	m ³			
the cement should be fresh, the sand and water is clean, the proportion of cement - sand should be considered									
A4	4.00			Stone masonry of foundation (M :200, 1:5) with pointing and all required activities no further payment will be approved . All activities should be included in the offered price	22	m3			

Crushed stone should be used, the sand and water will be cleaned, the cement will be fresh									
A5	5.00			RCC of Foundation + bottom ring Work with Mark 250 based on the Design including shuttering and steel cost , mix design , concrete test with all required activities . No further payment will be approved . All activities should be included in the offered price.	کانکریت سیخدار ته‌داب ها و رینگ سرسنگ کاری و RCC با مارک 250 مطابق به دیز این بشمول قالب بندی و مصارف سیخ کول ، ترتیب مکس دیزاین و اجرا ت تست هایی کانکریت مطابق به دیزاین و مشخصات با تمام فعالیت های مورد نیاز پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید. تمام فعالیت باید در قیمت پیشنهاد شده شامل گردد.	3.5	m3		
the cement should be portlant M400 fresh cement, the aggregate should be mix and well washedthe shuttering will be well tied,									
A6	6.00			Boned bricks masonry Work for walls(35cm),(25cm) and (15cm) wide with strength mortar M200 including relevant all works required on further payment will be approved all activities should be included in the offered price	خشت کاری در کار دیوارهای خارجی به عرض 35 سانتی متر دیوارهای داخلی به عرض 25 سانتی متر با مقاومت 200 مطابق دیزاین و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید. تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد	25	m ³		
well burnt brick will be used, the cement will be fresh, the sand and water is clean									
A7	7.00			RCC of Slab+beam+ Parapet walls+ Columns+ sun shadow Work with Mark 250 based on the Design including shuttering and steel cost , mix design , concrete test with all required activities . No further payment will be approved . All activities should be included in the offered price.	کانکریت سیخدار سقف ، بیم ، پارابیت وال، سایه کبر و زینه تعمیر و RCC با مارک 250 مطابق به دیز این بشمول قالب بندی و مصارف سیخ کول ، ترتیب مکس دیزاین و اجرا ت تست هایی کانکریت مطابق به دیزاین و مشخصات با تمام فعالیت های مورد نیاز پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید. تمام فعالیت باید در قیمت پیشنهاد شده شامل گردد.	12.5	m3		
the cement should be portlan fresh cement, the aggregate should be mix and well washed and the shuttering will be tie									
A8	8.00			Supply and installation of izogom on the top of roof best quality based on drawing and specification with all required activities,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price	تهیه و نصب ایزوگام بالای تمام بام با کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات تحت نظر انجیر مراقبت کننده با تمام امورات ایجابی پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.	62	m ²		
Izogom can be used for all roofing .									
A9	9.00			Supply and installation of brunt brick pieces on the RCC roof with t=10cm based drawing and spacification with all required materails and activities,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price and as directed by supervision Engineer	تهیه و کاری خشت توته درجه دو و سبک بالای تمام بام با کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات تحت نظر انجیر مراقبت کننده با تمام امورات ایجابی پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.	3	m		
brunt brick pieces bright on the RCC according to BoQ and drawing									
A10	10.00			Plaster of all ceiling,internal walls,outside walls work with cement sand ratio (1:3) based on the design, and specification with all required activities no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price	پلستر کاری سقف و داخل دیوار ها با نسبت 1:3 مصالحه مطابق به دیزاین و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.	244	m ²		
The sand is clean and the cement is fresh, the thickness of plastering is 1.5 cm									
A11	11.00			Supply and installation of rooms floors Ceramic size (60x60)cm with mortar (M350) based on drawing and spacification with all required activities under suppervition engineer	تهیه و نصب سرامیک به اندازه (60*60) سانتی متر در صحن اطاق ها ذریعه مارک 350 طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی تحت نظر انجیر مراقبت کننده	19	m ²		
Ceramic size (0.6x0.6) m for corridors and for other place will be used.									

A12	12.00			Supply and installation of Tiles in the interor walls and floors (M350) ratio (1:3) with water proof materails with all required materails and activities,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price and as directed by supervion Engineer	کاشی در کار تمام دیوار های داخل تشناب ها با مارک 350 و تمام امورات ایجابی پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کنند	30.5	m ²		
Tiles size (30x30) cm in WCs and Delivery room will be used for floor .									
A13	13.00			Supply and installation of Skirting 15 cm hight black color grante (M350) mortar based drawing and spacification with all required materails and activities,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price and as directed by supervision Engineer	نصب پانزاره کزک سیاه از سنگ گرانتیت به ارتفاع 15 سانتی متر درجه اول با مارک مصالحه 350 در تمام اطاق ها با امورات ایجابی آن تحت نظر انجینر مراقبت کنند.	19	m		
Molding around the bottom of inside walls with H=15 Cm with granete stone									
A14	14.00			PCC, M200 T = 5cm on Izogam of roof, on brunt brick pieces T= 5 cm based on drawing and specification with all required activities,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price	تهیه و ریخت کانکریت PCC با مارک M200 با لای ایزوگام بام به ضخامت 5 سانتی متر طبق نقشه و مشخصات تمام امورات ایجابی آن	5	m3		
the cement should be fresh, the sand and water is clean, the proportion of Portland cement - sand should be considered									
A15	15.00			PCC with M 150,for rooms floor based on drawing and specification with all required activities all activities should be included in the offered price, under supervision engineer	کانگرت بیدون سیخ مارک 150 در صحن اطاق طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کنند	1.3	m ³		
the cement should be fresh, the sand and water is clean, the proportion of cement - sand should be considered									
A16	16.00			Making and installation of rainspout (downpipe) size (15x20) cm from iron sheet guage 22 0.6 high quality with according to design and specification with all required activities ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price	ساختن ونصب ناوه خصی از آهن چادر چپات به اندازه (15*20) سانتی متر طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کنند	7.0	m		
A17	17.00			Making and installation of windows PVC 7000 type best quality with double glass and all required activities ,all activities should be included in the offered price, under supervision engineer	ساختن و نصب گلکین از PVC 7000 معه شیشه دولای 4 ملی متر با کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات تحت نظر ا انجینر مراقبت کنند با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کنند	6.4	m2		
				Making and installing of UPVC window (Turkish 7000 profile 7x7) including two layer tempered glass 4 mm and iron frame. Size (200x180)cm	ساختن و نصب گلکین از PVC 7000 معه شیشه دولای 4 ملی متر به اندازه 180*200 سانتی متر با کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات تحت نظر ا انجینر مراقبت کنند با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کنند	2.00	Pcs		
				Making and installing of UPVC window (Turkish 7000 profile 7x7) including two layer tempered glass 4 mm and iron frame.Size (150x90)cm	ساختن و نصب گلکین از PVC 7000 معه شیشه دولای 4 ملی متر به اندازه 150*90 سانتی متر با کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات تحت نظر ا انجینر مراقبت کنند با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کنند	2.00	Pcs		
A18	18.00			Making and installation of one sides doors PVC 7000 type best quality with double glass and all required activities, all activities should be included in the offered price, under supervision engineer	ساختن و نصب دروازه در آمد یک پله ایی از PVC 7000 کیفیت عال معه آهن جامه و قفل معز پله وقاب به عرض دیوار از تخته و قابل ذکر است که قاب به عرض دیوار تخته در بر آورد دروازه شامل نیست به طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کنند	6.2	m2		8/29/2024

				Making and installing of UPVC door (Turkish 7000 profile 7x7) including two layer tempered glass 4 mm and iron frame.Size (100x270)cm	ساختمان و نصب دروازه درآمد یک پله ایی از PVC 7000 به اندازه 270 *100 سانتی متر کیفیت عالی معه آهن جامه و قفل مغزپله وقاب به عرض دیوار ازتخته و قابل ذکر است که قاب به عرض دیوار تخته در برآورد دروازه شامل نیست به طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کننده	1.00	Pcs		
				Making and installing of UPVC door (Turkish 7000 profile 7x7) including two layer tempered glass 4 mm and iron frame.Size (80x270)cm	ساختمان و نصب دروازه درآمد یک پله ایی از PVC 7000 به اندازه 270 *80 سانتی متر کیفیت عالی معه آهن جامه و قفل مغزپله وقاب به عرض دیوار ازتخته و قابل ذکر است که قاب به عرض دیوار تخته در برآورد دروازه شامل نیست به طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کننده	1.00	Pcs		
A19	19.00			Three coats plastic 100% painting for ceiling of rooms with filling and one coat primer with all required activities,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price	رنگمای پلاستیکی ۱۰۰ فیصد سه قلم معه یک قلم استر و فیلینگ کاری درکار سقف ها معه تمام امورات ایجابی پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.	29.00	m ²		
Inside building three coats plastic painting, outsidewalls painiting three coats,									
A20	20.00			Three coats plastic 100% painting for inside walls of rooms with filling and one coat primer with all required activities,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price	رنگمای پلاستیکی ۱۰۰ فیصد سه قلم معه یک قلم استر و فیلینگ کاری دیوار های داخلی اطاق ها معه تمام امورات ایجابی پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.	70	m ²		
Inside building three coats plastic painting, outsidewalls painiting three coats,									
A21	21.00			Three coats wheater sheet 100% painting for outside walls of rooms with filling and one coat primer with all required activities,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price	رنگمای پلاستیکی وینر شیت ۱۰۰ فیصد سه قلم معه یک قلم استر و فیلینگ کاری دیوار های داخلی اطاق ها معه تمام امورات ایجابی پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.	152	m ²		
Inside building three coats plastic painting, outsidewalls painiting three coats,									
A22	22.00			Tow coats Oil painting for inside walls of all rooms and halls with filling and one coat primer h= 1.3m and all required ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price	رنگمای روغنی دو قلم معه یک قلم استر و فیلینگ کاری درکار دیوارهای داخل اطاقها و دهلیزها به ارتفاع 1.3 متر معه تمام امورات ایجابی پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.	25	m ²		
A23	23.00			Supply and placing of best quality Izogam on the floor of tolites based on drawing and Specification with all required activities under supervision engineer	عایق کاری فرش تشناب ها توسط ایزوگام با کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات تحت نظر انجینر مراقبت کننده با تمام امورات ایجابی آن	18	m ²		
Izogam can be used for all roofing .									
A24	24.00			PCC with M 150,for stairs based on drawing and specification with all required activities all activities should be included in the offered price, under supervision engineer	کانکریت بیدون سیخ مارک 150 در کار زینه روی کار و رمب طبق دیزاین و مشخصات با تمام امورات ایجابی پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کننده	0.40	m ³		
the cement should be fresh, the sand and water is clean, the proportion of cement - sand should be considered									
A25	25.00			Supply and installation of morble stone for stairs and windows L= 4 m with M350 mortar based on drawing specification with all required activities,all activities should be included in the offered price, under supervision engineer	نصب سنگ مرمر در کار در کار زینه ها و رویکار گلکین ها ذریعه مارک 350 با کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کننده	5.00	m2		
Molding around the bottom of inside walls with H=15 Cm with Marble stone									

A26	26.00			Supply and placing of stone bolder with compaction for walkway Thickness 15 cm based on drawing and specification with all required activities All activities should be included in the offered price and as directed by supervien Engineer	فرش جغل دریایی در کار پیادرو ضخامت 15 سانتی متر در زیر تهداب ها به ضخامت 15 سانتی متر طبق نقشه و مشخصات تحت نظر انجینر مراقبت کننده با تمام امورات ایجابی پرداخت بیشتر تصویب نخواهد کردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد	9 m ³			
any type of stone can be used for filling									
A27	27.00			PCC with M 200,for walkway t= 10 cm based on drawing and specification with all required activities all activities should be included in the offered price, under suppevrasion engineer	کانکریست بیدون سیخ مارک 150 در کار زینه روی کار و رمب طبق دیزاین و مشخصات با تمام امورات ایجابی پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد تحت نظر انجینر مراقبت کننده	2.5 m ³			
the cement should be fresh, the sand and water is clean, the proportion of cement - sand should be considered									
A28	28.00			supply and installation of concret Pipe D= 4" and corrugated iron sheet guage 22 0.6 for cheminy best quality based on the drawing & Specifications under supervision of the supervision engineer with all required activities	تهیه و نصب پایپ دودکش کانگریتی داخل دیوار و بالای بام به قطر 4 انچ با کیفیت عالی همراه گپ با تمام امورات ایجابی آن طبق نقشه و مشخصات تحت نظر انجینر مراقبت کننده	1.00 pcs			
شبكة ابرسانی و کانالیزاسیون (Water supply and Sewerage Network)									
A29	29.00			Water supply and Sewerage use completed		1.00	Ls		
				supply and installation of PPR pipe 16 bar D= 25 mm with all fitting and clips and screw best quality based on the drawing & Specifications with all required activities ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه ونصب پایپ PPR به قطر 25 میلی متر طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد تحت نظر انجینر مراقبت کننده	20.00	M		
				supply and installation of PPR pipe 16 bar D= 20 mm with all fitting clips and screw best quality based on the drawing & Specifications with all required activities ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه ونصب پایپ PPR به قطر 20 میلی متر طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد تحت نظر انجینر مراقبت کننده	22.00	M		
				supply and installation of PPR Gate valve 25 mm best quality based on the drawing & Specifications with all required activities ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه ونصب بال وال برنجی به قطر 25 ملی متر طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد تحت نظر انجینر مراقبت کننده	1.00	No		
				supply and installation of PPR Gate valve 20 mm best quality based on the drawing & Specifications with all required activities ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه ونصب بال وال برنجی به قطر 20 ملی متر طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد تحت نظر انجینر مراقبت کننده	1.00	No		
				supply and installation of stand sink with hot and could water tap, siphon , conection pipe complete set best quality based on the drawing & Specifications with all required activities ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه ونصب دست شوی مکمل الاسباب به کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد تحت نظر انجینر مراقبت کننده	1.00	No		
				supply and installation of snik mixer best quality based on the drawing & Specifications with all required activities ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه ونصب مخلوط کننده دست شوی به کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد تحت نظر انجینر مراقبت کننده	1.00	No		
				supply and installation of shower nackliiy complete set best quality based on the drawing & Specifications with all required activities ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه ونصب سیت مکمل شاور استاده به کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد تحت نظر انجینر مراقبت کننده	1.00	Set		8/29/2024

				supply and installation of double taps best quality based on the drawing & Specifications with all required activities ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه ونصب ۳ بل شیر دهن به کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کننده	1.00	No		
				supply and installation of Muslim Shower best quality based on the drawing & Specifications with all required activities ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه ونصب مسلم شاور به کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کننده	1.00	No		
				supply and installation of Wall-hung electric storage water heater (Boiler) 50 L ARISTON company Italy best quality based on the drawing & Specifications with all required activities ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه ونصب بایار برقی 80 لیتره مکمل الاسباب به کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کننده	1.00	Set		
				supply and installation of Estren style flat WC completed best quality based on the drawing & Specifications with all required activities ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه ونصب کمود فرشی مکمل الاسباب به کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کننده	1.00	Set		
				supply and installation of flush tank Estren style completed best quality based on the drawing & Specifications with all required activities ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه ونصب تانکی کمود فرشی مکمل الاسباب به کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کننده	1.00	Set		
				supply and installation of floor drain completed best quality based on the drawing & Specifications with all required activities ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه ونصب پایشویه کف به کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کننده	1.00	No		
				supply and installation of mirror size (60x80) cm completed best quality based on the drawing & Specifications with all required activities ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه ونصب اینه روی به اندازه 60 در 80 سانتی متر مکمل الاسباب به کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کننده	1.00	No		
				supply and installation of handwashing box or soap holder completed best quality based on the drawing & Specifications with all required activities ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه ونصب بکس مایع دست شوی مکمل الاسباب به کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کننده	1.00	No		
				supply and installation of paper roll holder and hange completed best quality based on the drawing & Specifications with all required activities ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه ونصب کوبند و چرخ کاغذ گیر تشناب مکمل الاسباب به کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کننده	1.00	No		
				supply and installation of tolite set completed (soap dispenser,towel dispenser,paper roll holder , handrail grib) with installation Iranain Best Quality based on the drawing & Specifications with all required activities ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه ونصب سیت حمام و تشناب(صابون دانی ، کوبند ، چرخ کاغذ تشناب ، دست گیر ها) مکمل الاسباب به کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کننده	1.00	Set		
				supply and installation of PVC pipe with pressure Schedule 40 D= 4" with clips and screw best quality based on the drawing & Specifications with all required activities ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه ونصب پایپ PVC سکچول 40 به قطر 4 انچ طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کننده	25.00	m		

			supply and installation of PVC pipe pressure Schedule 40 D=3" with clips and screw best quality based on the drawing & Specifications with all required activities ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه ونصب پایپ PVC سکوچول 40 به قطر 3 انچ طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کننده	4.00 m			
			supply and installation of PVC pipe pressure Schedule 40 D=2" with clips and screw best quality based on the drawing & Specifications with all required activities ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه ونصب پایپ PVC سکوچول 40 به قطر 2 انچ طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کننده	0.60 m			
			supply and installation of PVC Elbow Schedule 40 D=3" best quality based on the drawing & Specifications with all required activities ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه ونصب زانو خم 45 درجه PVC سکوچول 40 به قطر 3 انچ طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کننده	3.00 No			
			supply and installation of PVC Elbow 90° Schedule 40 D=4" best quality based on the drawing & Specifications with all required activities ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه ونصب زانو خم 90 درجه PVC سکوچول 40 به قطر 4 انچ طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کننده	2.00 No			
			supply and installation of PVC elbow reducer (20x25) mm best quality based on the drawing & Specifications with all required activities ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه ونصب کاهش کننده 20*25 ملی متر طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کننده	1.00 No			
			supply and installation of PVC saipoon 4 " Schedule 40 best quality based on the drawing & Specifications with all required activities ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه ونصب سیفون PVC سکوچول 40 به قطر 4 انچ طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کننده	1.00 No			
			supply and installation of PVC saipoon 3 " Schedule 40 best quality based on the drawing & Specifications with all required activities ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه ونصب سیفون PVC سکوچول 40 به قطر 3 انچ طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کننده	1.00 No			
			supply and installation of PVC socket d= 4" Schedule 40 best quality based on the drawing & Specifications with all required activities ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه ونصب ساکت PVC سکوچول 40 به قطر 4 انچ طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کننده	2.00 No			
			supply and installation of PVC socket d= 3" Schedule 40 best quality based on the drawing & Specifications with all required activities ,no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه ونصب ساکت PVC سکوچول 40 به قطر 3 انچ طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کننده	2.00 No			
A30	30.00		کارهای برق تعمیر Main buliding electric work		1 Ls			
			Supply and installation of Ceiling light Squiric cover (600x600)mm ,72 watt, best quality, based on drawing and specification with all required activities.no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه و نصب چراغ های مربعی سقفی (60 در 60) سانتی متر 100وات با کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کننده	2.00 No			
			Supply and installation of Ceiling light circular cover 220mm ,36 watt for bathroom , best quality, based on drawing and specification with all required activities.no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه و نصب چراغ های دایروی سقفی 22 سانتی متر 60وات با کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد.تحت نظر انجینر مراقبت کننده	1.00 No			

			Supply and installation of wall mounted on door light (36) watt with cover 300mm best quality, based on drawing and specification with all required activities.no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه و نصب چراغ های دیواری سر اینه و دروازه معه شیت 10 وات و 36 وات با کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد تحت نظر انجینر مراقبت کننده	1.00	No		
			Supply and installation of single pole switches Turkey best quality, based on drawing and specification with all required activities.no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه و نصب سویچ یک پوله ترکی با کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد تحت نظر انجینر مراقبت کننده	3.00	No		
			Supply and installation of waterproof outlet sockets best quality, based on drawing and specification with all required activities.no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه و نصب ساکت یک فاز ضد آب 16 امپر معه قطعی با کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد تحت نظر انجینر مراقبت کننده	4.00	No		
			Supply and installation of Joint boxes (20x20)cm under Plaster based on drawing and specification with all required All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه و نصب جابنت باکس 20 در 20 سانتی متر زیر پلستر با کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد تحت نظر انجینر مراقبت کننده	4.00	set		
			Supply and installation of Metal Panel Board (MPB) (30x40)cm with main switch and breakers based on drawing and specification with all required All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه و نصب پنل بورد اهنی 30 در 40 سانتی متر با کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد تحت نظر انجینر مراقبت کننده	1.00	set		
			Supply and installation of 3x2.5mm ² single core Copper wire for lighting system with conduit (PVC Flaxible 3/4 inch Taiwan barnd) under plaster for electrical wiring best quality, based on drawing and specification with all required activities.no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه و ترتیب لین 2.5*3 ملی متر برای چراغ ها همراه با کنویت پاپ خرطومی 3/4 انچ پی وی سی زیر پلستر با کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد تحت نظر انجینر مراقبت کننده	60.00	m		
			Supply and installation of 3x4mm ² single core Copper wire for lighting system with conduit (PVC Flaxible 3/4 inch Taiwan barnd) under plaster for electrical wiring best quality, based on drawing and specification with all required activities.no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه و ترتیب لین 4*3 ملی متر برای چراغ ها همراه با کنویت پاپ خرطومی 3/4 انچ پی وی سی زیر پلستر با کیفیت عالی طبق نقشه و مشخصات با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد تحت نظر انجینر مراقبت کننده	40.00	m		
			Supply and installation of 48 inch fan celling with controler best quality with all required activities.no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه و نصب پکه چت به سایز 48 انچ همراه با کنترولر با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد تحت نظر انجینر مراقبت کننده	1.00	Pcs		
			Supply and installation of Exhaust fan (35x35)cm with louver completed best quality with all required activities.no further payment will be approved. All activities should be included in the offered price, under supervision of the supervision engineer	تهیه و نصب هواکش های لور همراه فرم 35*35 سانتی متر با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد تحت نظر انجینر مراقبت کننده	1.00	Pcs		
			Installation work for all electrical and Water supply and Sewerage Network completed and perpare the water supply system from villlage Water supply and connect to Main FHH reservoir	نصب تمام کار های ابرسانی و برق در اطاق انتظار خانه و تشناب , اتصال پپ از شبکه ابرسانی قریه به تعمیر و ذخیره کلینک با تمام امورات ایجابی آن پرداخت بیشتر تصویب نخواهد گردید تمام فعالیت ها باید در قیمت های پیشنهاد شده شامل گردد تحت نظر انجینر مراقبت کننده	1.00	LS		
Grand Total								
Project total cost : (A1+A2+A3+.....+A30)								
Project total cost USD = 72 \$								

Prepared by
 Name: _____
 Position: _____
 Date & Signature: _____

Checked by
 Name: _____
 Position: _____
 Date & Signature: _____

Approved by :
 Name: _____
 Position: _____
 Date & Signature: _____ 8/29/2024