



امارت اسلامی افغانستان

وزارت مالیه

تدارک ساخت یک باب تشناب و حمام ریاست تنفیذ و اطاعت پذیری مالیاتی

شماره درخواست نرخ گیری PRN-250

تاریخ صدور درخواست نرخ گیری:

تاریخ: 15/10/1403

(1) اداره وزارت مالیه تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس / خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.

آفر سر بسته شما الی / 17/10/1403 ساعت 9:30: قبل از ظهر یا قبل از آن به دفتر اعضای خریداری تسلیم داده شود. آفر ها ئیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید صورت واضح عبارت (تدارک ساخت یک باب تشاب و حمام) نشانی شده باشد.

نوت: آفر گشایی در حضور شرکتها صورت میگیرد

(2) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.

در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (15) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.

(3) 25٪ ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است.

(4) آفر گشائی در محضر عام حتمی بوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام

آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤولیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.

(5) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:

1- جواز تجارتي / فعالیت / کار قابل اعتبار؛

2- نمبر تشخیص مالیه؛

3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).

(6) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.

نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ

گیری:

وظیفه کارمند:

امضاء:

جدول اقلام و قیمت ها

ردیف	اسم اقلام (توسط اداره خانه پری گردد) تشریح با مشخصات تخنیکی اقلام (توسط اداره خانه پری گردد)	واحد	مقدار	قیمت فی به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	کندنکاری تهداب دیوارها ترنج برای پایپ کانالیزاسیون مطابق نقشه معه انتقال مواد به محل مناسب با تمام امورات ایجابی آن	متر مکعب	6.3		
2	سنگ کاری غرقه و کرسی ذریعه مصالح سمندی مارک 200 مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن	متر مکعب	4.2		
3	هنگاف سنگ کاری ذریعه مصالح سمندی مارک 150 با تمام امورات ایجابی آن	متر مربع	2.5		
4	خشت کاری از خشت پخته در دیوارهای تشناب مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن	متر مکعب	5.22		
5	تهیه و نصب گادر تاق معه رنگمالی به فاصله 70 سانتی با تمام امورات ایجابی آن	متر طول	9.6		
6	خشت کاری از خشت پخته معه تاق زنی با تمام امورات ایجابی آن	مترمکعب	0.73		
7	پلستر کاری دیوارهای و سقف ذریعه مصالح سمندی مارک 1:4 با تمام امورات ایجابی آن	متر مربع	52		
8	رنگمالی پلاستیکی 100% دیوار و سقف با تمام امورات ایجابی آن	متر مربع	53		
9	پرانه فرش از خاک معه تپک کاری در فرش و ترنج با تمام امورات ایجابی آن	مترمکعب	3		
10	جغل فرش و به ضخامت 10 سانتی با تمام امورات ایجابی آن	مترمکعب	0.5		
11	موزاپیک فرش ذریعه مصالح سمندی مارک 200 طبق ضرورت با کیفیت با تمام امورات ایجابی آن	مترمربع	3.4		
12	کاشی کاری دیوارهای ذریعه مصالح سمندی مارک 1:4 به ارتفاع 1/5 متر با تمام امورات ایجابی آن	متر مربع	11.5		
13	انداختن میده خشت پخته در بام به ضخامت 12/5 سانتی با تمام امورات ایجابی آن	متر مکعب	0.76		

14	کانکرت بدون سیخ بام به ضخامت 8 سانتی و بالای ترنج با تمام امورات ایجابی آن	مترمکعب	1.5	
15	تهیه و نصب دروازه چوبی تشناب ها با کیفیت مطابق هدایت انجینیر مراقبت کننده	باب	1	
16	تهیه و نصب کلکین چوبی تشناب ها با کیفیت عالی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن	باب	1	
17	تهیه و نصب ایزوگام شرق در بام با تمام امورات ایجابی آن	مترمربع	7	
18	پرکاری اطراف نل ها با سرمه ریگ و قالب نمودن نل های بد رفت توسط خشت پخته دو طرفه با تمام امورات ایجابی و مترفرقه آن	مترمکعب	0.5	
19	تهیه و نصب "PVC SCH 40 ROYAL 4" جدید معه اتصالات معه کندنکاری و پرکاری (زانو خم، سه دهن، ساکت، سیفون، کلین وات) آن معه کندنکاری و پرکاری بشمول ترمیم سطوح کندنکاری شده، یا معادل آن با استفاده از پاک کننده، پرایمر و سرش 717 امریکایی با LEAKAGE TEST با امور ایجابی مطابق کود بین المللی نلدوانی	متر	15	
20	تهیه و نصب "PVC SCH 40 ROYAL 3" جدید معه اتصالات معه کندنکاری و پرکاری (زانو خم، سه دهن، ساکت، سیفون) آن معه کندنکاری و پرکاری بشمول ترمیم سطوح کندنکاری شده، یا معادل آن با استفاده از پاک کننده، پرایمر و سرش 717 امریکایی با LEAKAGE TEST با امور ایجابی مطابق کود بین المللی نلدوانی	متر	15	
21	ترمیم و اجست نمودن نل PPR 1 آن ساحه بیرونی عایق کاری نل ها از پشم شیشه معه کندنکاری و پرکاری بشمول ترمیم سطوح کندنکاری شده و اتصالات pressure test با وسایر امور ایجابی مطابق کود بین المللی نلدوانی	مجموعه	1	
22	ترمیم و اجست نمودن نل PPR3/4 آن ساحه بیرونی عایق کاری نل ها از پشم شیشه معه کندنکاری و پرکاری بشمول ترمیم سطوح کندنکاری شده و اتصالات pressure test با وسایر امور ایجابی مطابق کود بین المللی نلدوانی	متر	12	
23	تهیه و نصب مخلوط کن دستشوی جدید (فیصل، gemini، و یا معادل آن) با کیفیت عالی	عدد	2	
24	تهیه و نصب دستشوی جدید با کیفیت عالی کمپنی ستیل یا معادل آن با کیفیت عالی	عدد	2	
25	تهیه و نصب دبل شیر دهن معه مسلم شاور (تولید کمپنی فیصل omega، یا معادل آن) با کیفیت عالی یا معادل آن	عدد	1	

		6	عدد	تهیه و نصب چوپه وال (تولید شرکت فیصل omega، یا معادل آن) با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی و متفرقه آن	26
		2	عدد	پایپ کش دستشوی با کیفیت عالی سیفوندار	27
		1	پایه	تهیه و نصب کمود فرشی جدید DUR معه چوپه وال، نیچه، واش قبری و مکمل الاسباب کیفیت عالی	28
		2	عدد	تهیه و نصب آینه سردستشوی با کیفیت عالی	29
		2	عدد	تهیه و نصب کفشوی 3 " با کیفیت عالی	30
		1	عدد	تهیه و نصب تانکی کمود کیفیت عالی	31
		1	عدد	تهیه و نصب نیچه تانکی کمود کیفیت عالی	32
		1	عدد	تهیه و نصب نیچه وال در سیستم آبرسانی کیفیت عالی	33
		2	عدد	تهیه و نصب گیرای صابون مایع (soap dispenser) با دوپل و پیچ با کیفیت عالی	34
		2	عدد	تهیه و نصب کود بند نکلی silver 60cm دیواری با دوپل و پیچ کیفیت عالی	35
		1	عدد	تهیه و نصب بایلر 80 لیتره اریستون و یا معادل ان مکمل الاسباب کیفیت عالی	36
		1	عدد	ساخت منهول جدید به ابعاد (60*60*60) سانتی متر برای سیستم فاضلاب معه سرپوش چدنی دایروی به قطر 60 سانتی متر معه فریم سرپوش منهول به ارتفاع 3 الی 5 سانتی متر بالاتر مطابق هدایت انجینیر مراقبت کننده	37
		1	عدد	تهیه و نصب شاور مکمل الاسباب جدید (فیصل، gemini، یا معادل آن) با کیفیت عالی	38
		2	عدد	تهیه و نصب شیر دهن با کیفیت عالی در کار تشناب	39
		4	عدد	تهیه و نصب شیت مکمل چراغ ضد رطوبت 24w به سایز 30x30 به شکل مدور در داخل تشناب و پیک تشناب طبق هدایت انجینیر مراقبت کننده	40
		15	متر	تهیه و ویرینگ لین جریدار ایرانی به سایز 1(3X2.5mm2) جهت ویرینگ سیستم برق ساکت بایلر برقی د داخل تشناب طبق هدایت انجینیر مراقبت کننده .	41

		60	متر	تهیه و ویرینگ لین جریدار ایرانی به سایز 1(3x2.5mm2) جهت وایرینگ سیستم برق چراغ ها، سویچ ها و هواکش در داخل تشراب و پیک تشراب طبق هدایت انجینیر مراقبت کننده .	42
		1	عدد	تهیه و نصب ساکت برق ضد رطوبت 32A ارت دار کمپنی viko مخصوص برای بایلر برق معه قطی آن در داخل تشراب طبق هدایت انجینیر مراقبت کننده	43
		4	عدد	تهیه و نصب سویچ دو پوله کمنی viko معه قطی آن در داخل تشراب طبق هدایت انجینیر مراقبت کننده	44
		2	عدد	تهیه و نصب جاین بکس وطی به سایز 15x15 با کیفیت در داخل تشراب طبق هدایت انجینیر مراقبت کننده	45
		2	عدد	تهیه و نصب فیوز اتومات (32A) کمپنی O EZ در داخل فیوز بکس موجود در دهلیز اطاق محافظین جهت وصل نمودن برق تشراب جدید طبق هدایت انجینیر مراقبت کننده	46
		22	متر	تهیه و هنتاژ کیبل ایرانی فکساول به سایز 1(4x4mm2) معه دکت pvc به سایز (25x25) ایرانی از داخل فیوز بکس موجود در دهلیز اطاق محافظین الی جایننت باکس داخل تشراب جهت وصل نمودن برق تشراب جدید با امورات ایجابی آن طبق هدایت انجینیر مراقبت کننده	47
		1	عدد	تهیه و نصب هواکش به سایز 30x30 کمپنی رایل پاکستانی با کیفیت عالی در داخل تشراب طبق هدایت انجینیر مراقبت کننده	48
		1	عدد	تهیه و نصب چراغ ضد رطوبت (24w) بالای اینه در داخل تشراب طبق هدایت انجینیر مراقبت کننده	49
مجموع قیمت به حروف بدون مالیات:					
مجموع مبلغ مالیات به ارقام:					
مجموع مبلغ مالیات به حروف:					
مجموع مبلغ به ارقام بشمول مالیات:					
مجموع مبلغ به حروف به شمول مالیات:					
مدت تحویلی و تکمیل (روز، هفته یا ماه) اجناس / خدمات از تاریخ صدور امر خریداری: 30 روز کاری					
مدت ضمانت (وارنتی / گرنٹی) بعد تاریخ اكمال: مطابق مشخصات					

	<p>در صورت هر نوع پرسش همرا با مدیریت تهیه به تماس شوید.</p> <p style="text-align: right;">0202924293</p> <p style="text-align: center;">(نرخ ارائه شده در کوتیشن را اسکاشتیپ نماید)</p> <p style="text-align: right;">اسم تهیه/ارائه کننده:</p> <p style="text-align: right;">اسم شخص یا نماینده با صلاحیت همراه با نماینده خط تهیه/ارائه کننده:</p> <p style="text-align: right;">تماس:</p> <p style="text-align: right;">ایمیل ادرس</p> <p style="text-align: right;">امضای شخص یا نماینده تهیه/ارائه کننده:</p> <p style="text-align: right;">تاریخ:</p>
--	--

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مودل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اکمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

(1) تهیه اجناس باید سر از تاریخ صدور امر خریداری 30روز، کاری تکمیل گردد در صورت عدم توانایی در تدارک مربوطه در صورت انصراف 2 سال در تدارکات ملی محروم میگردد.

(2) در صورت که وارتنی و گرانتی در کوتیشن و یا در مشخصات ضمیمه شده ذکر شده باشد تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات میباشد

(3) بعد از اکمال خدمات غیر مشورتی / تهیه اجناس، تهیه/ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛

(4) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.

(5) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:

1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛

- 2- تهیه /ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
- 3- هرگاه در اجناس اکمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
- 4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
- (6) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی / گرننتی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

روش و معیار های ارزیابی

ارزیابی آفرها

- (1) قبل از ارزیابی مفصل نرخ ها، فرمایش دهنده باید تشخیص نماید که آفرها:
 - 1- با شرایط و معیار های مندرج این درخواست نرخ گیری مطابقت دارد؛
 - 2- طور یکه لازم است امضا و مهر شده است.
- (2) آفر جوابگو آفر است که بعد از ارزیابی، معیار های کیفی و تخنیکی و شرایط مندرج این درخواست نرخ گیری در آن رعایت گردیده باشد.
- (3) فرمایش دهنده طور ذیل ارزیابی مالی را انجام می دهد:
 - 1- ارزیابی برای اقلام یا اجزاء صورت می گیرد؛
 - 2- هر گونه اشتباهات محاسباتی اصلاح می گردد؛
 - 3- تخفیفات غیر مشروط پیشنهاد شده محاسبه می گردد؛
 - 4- اعمال هر گونه ترجیح داخلی
- (4) آفر های غیر جوابگو رد گردیده، بعد از آن نمیتواند با اصلاح اشتباهات غیر محاسباتی یا انحرافات جوابگو ساخته شود.
- (5) هیچ نوع مذاکره با داوطلبیکه نازلترین قیمت را پیشنهاد نموده یا داوطلب دیگر صورت گرفته نمیتواند.
- (6) داوطلب مکلف نیست که منحصیث شرایط برای اعطاء مسؤولیت های را که در اسناد درخواست نرخ دهی تصریح نشده اند، مانند تغییر در قیمت یا تعدیل در سند ارائه نرخ بپذیرد.

اصلاح اشتباهات محاسباتی

- (1) اشتباهات محاسباتی طور ذیل تصحیح می گردد:

- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 1- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.

به اساس فرمان شماره 1470/326 مورخ 1401/09/12، عالیقدر امیرالمومنین
جریمه تاخیر قابل تطبیق نیست.

نوت: در صورتیکه هر نوع بدیل برای جریمه تاخیر از طرف مقامات امارت اسلامی افغانستان در نظر گرفته
شود بالای این قرارداد نیز قابل تطبیق میباشد.

ردیف	شرح	واحد	توضیحات	ردیف
	لیست مشخصات برآورد ابتدایی بخش ساختمان یک باب کشش و حجامت نصب و حجامت ریاست تنظیم و نظارت پذیری مانوان، اسنجم و کشش عویله و لایات و سمع شکایات ریاست محترم عمومی عویله			
	تأمینات و نصب کف			
6.3	کشش کف دیوار ها و تزیین برای باب کالایزاسیون مطابق نقشه سه انتال مواد به محل مناسب با تمام امورات ایجابی آن	مترمکعب		1
4.2	سنگ کاری عروقه و کرسی ذریعه مصالح سمنی مارک ۲۰۰ مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن	مترمکعب		2
2.5	هنگام سنگ کاری ذریعه مصالح سمنی مارک ۱۵۰ با تمام امورات ایجابی آن	مترمربع		3
5.22	خشت کاری از خشت پخته در دیوار های نشانی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن	مترمکعب		4
9.6	تهیه و نصب کف از تاق سه رنگالی به فاصله ۷۰ سانتی با تمام امورات ایجابی آن	مترمطول		5
0.73	خشت کاری از خشت پخته سه تالی زل با تمام امورات ایجابی آن	مترمکعب		6
5.2	پایسز کاری دیوار های وسطی ذریعه مصالح سمنی مارک ۱۰۴ با تمام امورات ایجابی آن	مترمربع		7
5.3	رنگالی پلاستیکی ۱۰۰٪ دیوار و سقف با تمام امورات ایجابی آن	مترمربع		8
3	پرازه فرش از حرک سه تنگ کاری در فرش و تزیین با تمام امورات ایجابی آن	مترمکعب		9
0.5	جفت فرش و به ضخامت 10 سانتی با تمام امورات ایجابی آن	مترمکعب		10
3.4	موزاییک فرش ذریعه مصالح سمنی مارک ۲۰ طبق صورت با کیفیت با تمام امورات ایجابی آن	مترمربع		11
11.5	کشی کاری دیوار های ذریعه مصالح سمنی مارک ۱۰۴ به ارتفاع ۱/۵ متر با تمام امورات ایجابی آن			12
0.76	الناجین سیده خشت پخته در پام به ضخامت ۱۲/۵ سانتی با تمام امورات ایجابی آن	مترمکعب		13
1.5	کارگریت بیرون سیخ پام به ضخامت ۸ سانتی و بالای تزیین با تمام امورات ایجابی آن	مترمکعب		14
1	تهیه و نصب دروازه جوی کشش ها با کیفیت مطابق جدول الحجز مربوطه	باب		15
1	تهیه و نصب گلگن جوی کشش ها با کیفیت مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن	باب		16
7	تهیه و نصب ایرواکم شرفر پام با تمام امورات ایجابی آن	مترمربع		17
	قیمت بخش ساختمان به اقل			
0.5	ایزکاری انوارات تل ها با سیره رنگ و قالب نمودن تل های بد وقت توسط خدمت پخته در طرفه با تمام امورات ایجابی و متفرقه آن	مترمکعب		18

15	متر	تهیه و نصب تل 4" PVC SCH 40 ROYAL 4" جدید معه اتصالات معه کندنکاری و پرکاری (زانوخم، سه دهن، ساکت، سیپون، کپن وات) آن معه کندنکاری و پرکاری بشمول ترسیم سطح کندنکاری شده، با معادل آن با استفاده از پاک کننده، پریش و سریش 717 امریکایی با leakage test یا امری ایچانی مطابق کد بین المللی تلدوایی	19
15	متر	تهیه و نصب تل 3" PVC SCH 40 ROYAL 3" جدید معه اتصالات معه کندنکاری و پرکاری (زانوخم، سه دهن، ساکت، سیپون) آن معه کندنکاری و پرکاری بشمول ترسیم سطح کندنکاری شده، با معادل آن با استفاده از پاک کننده، پریش و سریش 717 امریکایی با leakage test یا امری ایچانی مطابق کد بین المللی تلدوایی	20
1	مجموعه	ترسیم و اجست نمودن تل 1" PPR 1" آن ساحه بیرونی عایق کاری تل ها از پشم شیشه معه کندنکاری و پرکاری بشمول ترسیم سطح کندنکاری شده و اتصالات Pressure test با و سایر امور ایچانی مطابق کد بین المللی تلدوایی	21
12	متر	ترسیم و اجست نمودن تل 3/4" PPR 3/4" آن ساحه بیرونی عایق کاری تل ها از پشم شیشه معه کندنکاری و پرکاری بشمول ترسیم سطح کندنکاری شده و اتصالات Pressure test با و سایر امور ایچانی مطابق کد بین المللی تلدوایی	22
2	عدد	تهیه و نصب دستشویی جدید (فیچسل، gemini یا معادل آن) با کیفیت عالی	23
2	عدد	تهیه و نصب دستشویی جدید کیفیت عالی کمپو ستمل یا معادل آن با کیفیت عالی	24
1	عدد	تهیه و نصب دبل شردهن معه مسام شارور (تولید کمپو فیچسل omega ، یا معادل آن با کیفیت عالی یا معادل آن	25
6	عدد	تهیه و نصب چوچه وال (تولید شرکت فیچسل omega ، یا معادل آن) با کیفیت عالی یا اموزات ایچانی و متفرقه آن	26
2	عدد	پایپ کش دستشویی کیفیت عالی سیلفونلدر	27
1	پایه	تهیه و نصب کورد فریشی جدید DUR معه چوچه وال ، نیچه ، وانتر قبری و مکمل الاسباب کیفیت عالی	28
2	عدد	تهیه و نصب آئینه سرد دستشویی با کیفیت عالی	29
2	عدد	تهیه و نصب کفشوی "3" با کیفیت عالی	30
1	عدد	تهیه و نصب تانکی کورد کیفیت عالی	31
1	عدد	تهیه و نصب نیچه تانکی کورد کیفیت عالی	32
1	عدد	تهیه و نصب وال در سیستم آبرسانی کیفیت عالی	33
2	عدد	تهیه و نصب گریز صابون مانع (soap dispenser) با دول و بیج با کیفیت عالی	34
2	عدد	تهیه و نصب کود بند نگی silver 60 cm دیواری با دول و بیج کیفیت عالی	35
1	عدد	تهیه و نصب بایلر 80 لیتره اریستون و یا معادل آن مکمل الاسباب کیفیت عالی	36
1	عدد	ساخت دیوول جدید به ابعاد (60*60*60) سانتی متر برای سیستم فاضلاب معه سریش چدلی دایووی به قطر 60 سانتی متر معه فریم سریش منبول به ارتفاع 3 الی 5 سانتی متر بالارومطابق هدایت مراقبت کننده در ساحه	37





