

#	Items Description	QTY	UoM	Unit Cost AFN	Total Cost AFN	Remark
1	High quality Stone (Stright Shaped at least on the both sides, Hard, Well Shaped, and sized, crashed, Free from cavities, cracks, or patches and without soft or loose materials) should be between 15 to 35 cm in size and sourced from the Gazargah or shaidai areas . The stone will be measured and calculated based on cubic meters of work , including transportation costs to all project sites. It is mentionable that the items will be transported to 3 villages in Injil district which the distance is About 30 KM far away from Herat city. Vendors might assure the quality of all provided items, otherwise if the items are rejected by technical team replacing cost responsibilities are with vendors. Cost of All types of tests for Stone requested by the technical engineer might be included in the quotation.	900	m3		0	سنگ با کیفیت بالا دار یا نما دار حداقل دوطرف نما داشته باشد، سخت، شکل و اندازه مناسب ، شکسته ، بدون حفره ، ترک یا درز، بدون مواد نرم یا سست) سایز سنگ پس 15 الی 35 سانتی ماید باشد و از منابع گازرگاه یا شیدای تهیه شود همچنان برمنای مرکه کب کار شده محاسبه خواهد گردید بهر ای هر هزینه حمل و نقل به تمام پروژه ها در نظر گرفته شود ، قابل ذکر است که این قلم به 3 قریه پروانه ، ده شیخ و چشمه های ولسوالی انجیل که فاصله آنها از شهر هرات حدود 30 کیلومتر است، انتقال می یابند باید کیفیت تمام اقلام را به عهده ارایه شده را تضمین کنند در صورت رد شدن اقلام توسط تیم تخنیکي هزینه جایگزین به مسولیت مستحقان است و هزینه تست های که از طرف تیم تخنیکي تعین میشود به عهده سرکت می باشد. نوتلین پروژه ها در دامنه ها و دره ها است سرکت نرخ دهنده در قسمت هزینه انتقال این مورد را در نظر بگیرد
2	Gabion Box (Double twisted mesh wire diameter is 3mm, hexagonal mesh opening is 100mmX120mm, Seldedge wire diameter is 4 mm, Lacing Wire diameter is 2.2 mm, surface treatment is heavily hot dip galvanized (zinc coating=300-320g/square meter). One set includes gabion mesh, diaphragm, and lacing wire. Gabion Box Size will be in different sizes (100cmX100cmX100cm, 150cmX100cmX100cm 200cmX100cmX100cm and 250cmX100cmX100cm) and the amount will be clarified to the vendor by technical team according to the field need. Note: The cost of gabions, the cost of gabion weaving, the cost of waste in gabion weaving, and all transportation costs of the woven gabion boxes to the relevant projects must be considered. It should be noted that these items will be transported to the projects in the Injil district in 3 different villages which the distance is about 30 km far away from Herat city villages, Vendors might assure the quality of all provided items, otherwise if the items are rejected by technical team replacing cost responsibilities are with vendors. Cost of All types of tests for wire of gabion-requested by the technical engineer might be included in the quotation.	13000	Kg		0	چعبه های گابیونی بافته شده با استفاده از سیم مش دوپل تابیده به قطر میلی متری و سیم لبه یا فرم یا قطر میلی متری و با ابعاد فاصله مش شش ضلعی 100 میلیمتری - 120x میلی متری چعبه های گابیون به کار رفته در این چعبه ها باید از نوع گالوانیزه گرم سنگینی با قطر میلی متری بوده و روکش گالوانیزه آن ها باید بین 300 الی گرم در هر متر مربع جست داشته باشدر مجموعه شامل مش گابیون، دیافراگم و بافت گابیون می باشد چعبه های گابیون باید در اندازه های مختلف بافته شوند که بر اساس نیاز پروژه ها توسط تیم تخنیکي به سرکت قرارداد دادی اندازه ها داده می شود.نوت هزینه سیم گابیون ها با جاست بالا 300 گرم بر متر مربع ، هزینه بافت چعبه های ن، هزینه ضایعات سیم گابیون در بافت چعبه گابیون و تمام هزینه های حمل و نقل چعبه های بافته شده گابیون به پروژه های مربوطه باید در نظر گرفته شود. لازم به ذکر است که این اقلام به پروژه های ولسوالی انجیل و بقچه های مختلف که فاصله آن ها از مرکز شهر هرات حدود 30 کیلومتر است، منتقل خواهد شد و هزینه تمام تست های از طرف تیم تخنیکي تعین میشود به عهده سرکت می باشد. نوتلین پروژه در دامنه ها و دره ها است سرکت نرخ دهنده در قسمت هزینه انتقال این مورد را در نظر بگیرد
3	Lacing Wire diameter is 2.2 mm, surface treatment is heavily hot dip galvanized (zinc coating=300- 320g/square meter). Note: The cost of gabions and all transportation costs of the wire of gabion to the relevant projects must be considered. It should be noted that these items will be transported to the projects in the Injil district in 3 different villages which the distance is about 30 km far away from Herat city , Vendors might assure the quality of all provided items, otherwise if the items are rejected by technical team replacing cost responsibilities are with vendors. Cost of All types of tests for Wire of Gaboin requested by the technical engineer might be included in the quotation.	300	Kg		0	سیم گر زنی یا بسته بندی چعبه های گابیون با قطر 2 میلی متری و پوشش سطحی جسی. گالوانیزه گرم سنگینی به میزان 300-320 گرم بر متر مربع نوت هزینه سیم گابیون ها با جاست بالا 300 گرم بر متر مربع ، و تمام هزینه های حمل و نقل گابیون به پروژه های مربوطه باید در نظر گرفته شود. لازم به ذکر است که این اقلام به پروژه های ولسوالی انجیل و بقچه های مختلف که فاصله آن ها از مرکز شهر هرات حدود 30 کیلومتر است، منتقل خواهد شد و هزینه تست های که از طرف تیم تخنیکي تعین میشود به عهده سرکت می باشد
Total Cost in AFN					0	